

伊犁哈萨克自治州塔城地区交通运输局

文 件

塔地交公字[2024]15 号

关于对 2024 年沙湾市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目（联网路）施工图设计文件的批复

沙湾市交通运输局：

你局《关于申请沙湾市 2024 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目（联网路）施工图设计文件批复的请示》（沙交发 [2024]30 号）收悉，按照《新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法》的规定，经我局审查，你市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目（联网路）8 个，28.676 公里，现批复如下：

一、2024 年沙湾市农村公路车购税“以奖代补”切块资金

建设项目（联网路）第一合同段

1、项目名称：①Y098 线（C217K3.24 岔口至 Y098K11.61 岔口）；

②Y099 线（X819K34.17 岔口至 Y099K3.83 岔口）；

③C213 线（Y039K3.33 岔口至塔斯萨依村）。

2、建设规模：全长 16.342 公里，其中：

①Y098 线（C217K3.24 岔口至 Y098K11.61 岔口）10.6 公里；

②Y099 线（X819K34.17 岔口至 Y099K3.83 岔口）3.864 公里；

③C213 线（Y039K3.33 岔口至塔斯萨依村）1.878 公里。

3、技术标准：四级公路、计算行车车速度 20km/h。

4、路基路面宽度：

全线采用 6.5m 路基宽度，6.0m 路面宽度。

5、桥涵荷载标准：公路-II 级，桥涵与路基同宽。

6、路面结构：4cm 细粒式沥青混凝土面层+下封层+16cm 4.5%全深式冷再生水泥稳定砂砾基层。

7、桥梁涵洞：无。

8、交通安全设施：新增标志牌 31 块，修复标志牌 5 块；标线 1080.25 m²；里程碑 15 块；道口标柱 204 根；钢筋砼护柱 85 根。

9、主线、支线情况：共有 7 条路线，主线 3 条，支线 4 条。

10、所经过行政村名称：肯阿根村、阿热勒托别村、齐勒窝则克村、阿克吉也克村、阔克柯牙村、下西湾村、塔斯萨依村。

11、合同段划分、施工工期及施工图预算：以上三个项目划

分为第一合同段，全长 16.342 公里。施工工期为 60 天。预算金额为 10529725 元，每公里预算金额为 644335.15 元。其中第一部分建筑安装工程费为 8688666 元，第三部分工程建设其他费用 1407168 元，基本预备费 306691 元。（施工图预算详见附表）

二、2024 年沙湾市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目（联网路）第二合同段

1、项目名称：①Y023 线（下东地村至上东地村）

②Y027 线（X814K36.59 岔口至西河沿村）

③C043 线（X813K42.12 岔口至 X813K42.53 岔口）

④C169 线（独山村—上八家户村）

⑤Y089 线（X814K42.83 岔口—X814K40.69）

2、建设规模：全长 12.334 公里，其中：

①Y023 线（下东地村至上东地村）3.160 公里；

②Y027 线（X814K36.59 岔口至西河沿村）4.037 公里；

③C043 线（X813K42.12 岔口至 X813K42.53 岔口）1.303 公里；

④C169 线（独山村—上八家户村）1.257 公里；

⑤Y089 线（X814K42.83 岔口—X814K40.69）2.576 公里。

3、技术标准：四级公路、计算行车车速度 20km/h。

4、路基路面宽度：

① Y023 线（下东地村至上东地村）道路改建项目 K1+171~K1+179.2 段为渐变段（6m 路面宽渐变至 9.5m 路面宽）K1+179.2~K1+522 段为村庄满铺段落，设计路面宽度 9.5m，K1+522~K1+537 段为渐变段（9.5m 路面宽渐变至 6m 路面宽），

其余路段设计路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m；

②Y027 线（X814K36.59 岔口至西河沿村）道路改建项目 K0+000-K2+763.768 设计路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m，两侧各设置 0.25m 土路肩； K2+763.768~K2+854.3 段满铺路面宽度为 5.0m， K2+854.3~K3+616.8 段满铺路面宽度 5.7m， K3+616.8~K3+646.8 段满铺路面平均宽度 7.7m， K3+646.8~K3+735.8 段满铺路面宽度 5.7m， K3+735.8~终点段设计路面宽度 5.0m，路基宽度 6.0m；

③C043 线（X813K42.12 岔口至 X813K42.53 岔口）道路建设项目除 3 号线设计路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m；其余路线均采用 6.0m 路基宽度，5.0m 路面宽度；

④C169 线（独山村—上八家户村）道路建设项目 K0+000~K0+253.893 段设计路基宽度为 7.5m，路面宽度为 7.0m；其余路段两侧计划实施混凝土渠道项目，本次设计满铺沥青路面宽 6.0m；

⑤Y089 线(X814K42.83 岔口—X814K40.69)道路建设项目，K0+000~K1+720 段将原有路面拼宽后进行满铺罩面处理，设计满铺罩面宽度为 6.0m；K1+720~终点段做满铺冷再生处理，满铺宽度 6.0m。

5、桥涵荷载标准：公路-II 级，桥涵与路基同宽。

6、路面结构：C043 线路面结构采用：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）+下封层+12cm 级配砂砾基层；其余路线路面结构采用：4cm 细粒式沥青混凝土面层+下封层+16cm 4.5%全深式冷再生水泥稳定砂砾基层。

7、桥梁涵洞：①Y023 线（下东地村至上东地村）道路改建

项目：新建 8 道，修复涵洞 2 道，接长利用 1 道。其中新建 1-0.3m 钢管涵 5 道；新建 1-0.5m 钢筋砼圆管涵 1 道；新建 1-0.75m 钢筋砼圆管涵 1 道；新建 1-1.0m 钢筋砼圆管涵 1 道。

②Y027 线（X814K36.59 岔口至西河沿村）道路改建项目：新建 7 道，修复涵洞 3 道。其中新建 1-0.3m 钢管涵 2 道；新建 1-0.5m 钢筋砼圆管涵 3 道；新建 1-0.75m 钢筋砼圆管涵 2 道。

8、交通安全设施：新增标志牌 6 块；标线 797.42 m²；里程碑 7 块；道口标柱 124 根；钢筋砼护柱 14 根。

9、主线、支线情况：路线共计 11 条，主线 10 条，支线 1 条。

10、所经过行政村名称：下东地村、上东地村、秦家渠村、上八家户村、西河沿村、独山村。

11、合同段划分、施工工期及施工图预算：以上五个项目划分为第二合同段，全长 12.334 公里。施工工期为 60 天。预算金额为 7887525 元，每公里预算金额为 639494.49 元。其中第一部分建筑安装工程费为 6691276 元，第三部分工程建设其他费用 966515 元，基本预备费 229734 元。（施工图预算详见附表）

以上项目建设过程中若需有配套资金，由你市自筹解决。

塔城地区交通运输局

2024 年 4 月 26 日

抄送：本局办公室、公路科、局领导、存档。

塔城地区交通运输局办公室印制

2024 年 4 月 26 日

